

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยสุนทรภรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๔,๓๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ สายทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๐๔,๐๔๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพีรฤช วงศ์สาโรจน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไอศุรย์ นรินทร์วรกาล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร	กรรมการ
๖.๓ นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ


สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 225 ม. โหล่งทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนภายในหมู่บ้าน ขอยสุนทรภรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาเมื่อ 7 สิงหาคม 2567

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ 001/2567 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	519,752.11	1.3642	709,045.83	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			709,045.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			709,040.00	
(ตัวอักษร) -เจ็ดแสนเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน-					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายไอศูรย์ นรินทร์รากล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายพิรุณ วงศ์สาริกรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางสายพิน เขี่ยมจุไร)
ปลัด อบต.จอหอ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
นายก อบต.จอหอ

โครงการ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้าน ชอยสุนทรภักตร์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 001/2567			
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 225 ม. โหล่งทางหินคลุกคดัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)			

รวม	709,045.83
คิดเป็นเงินงบประมาณ	709,040.00
	519,752.11
	1.3642

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

ลงชื่อ..... (นายไพฑูรย์ วงศ์สาโรจน์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ..... (นายไพฑูรย์ วงศ์สาโรจน์) ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ..... (นายไพฑูรย์ วงศ์สาโรจน์) กรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ..... (นายไพฑูรย์ วงศ์สาโรจน์) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน ขอยุทธหารภรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 33.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)			ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			รวม	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
					รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +ลากพ่วง	รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +ลากพ่วง			
1	ดินถม	ลบ.ม.	ค.หนองไผ่ท่า อ.เมืองนครราชสีมา	28.00	-	5	-	-	22	-	22.42	50.42	สิบล้อคลดาด
2	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	ค.หนองไผ่ท่า อ.เมืองนครราชสีมา	35.00	-	5	-	-	22	-	22.42	57.42	สิบล้อคลดาด
3	ลูกรัง	ลบ.ม.	อ.ขามทะเลสอ	40.00	-	15	-	-	56	-	56.42	96.42	สิบล้อคลดาด
4	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	470.00	-	-	-	-	-	-	-	470.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
5	หินคลุก	ลบ.ม.	อ.โชคชัย	278.00	-	-	63	-	-	145	144.84	422.84	โจ่งโจ่งโชคชัย
6	หินย่อยเบอร์ 1 (หินผสมคอนกรีต)	ลบ.ม.	อ.โชคชัย	399.00	-	-	63	-	-	145	144.84	543.84	โจ่งโจ่งโชคชัย
7	หิน 1"	ลบ.ม.	อ.โชคชัย	406.00	-	-	63	-	-	145	144.84	550.84	โจ่งโจ่งโชคชัย
8	หิน 3/4"	ลบ.ม.	อ.โชคชัย	375.00	-	-	63	-	-	145	144.84	519.84	โจ่งโจ่งโชคชัย
9	หิน 1/2"	ลบ.ม.	ค.หนองไผ่แดง อำเภอปากช่อง	457.00	-	-	90	-	-	207	206.57	663.57	สิบล้อคลดาด
10	หิน 3/8"	ลบ.ม.	อ.โชคชัย	256.50	-	-	63	-	-	145	144.84	401.34	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
11	หินฝุ่น	ลบ.ม.	ค.หนองไผ่แดง อำเภอปากช่อง	380.00	-	-	90	-	-	207	206.57	566.57	สิบล้อคลดาด
12	ปูนซีเมนต์เม็ดหยาบ 425	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,270.71	-	-	-	-	-	-	-	2,270.71	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
13	ปูนซีเมนต์เม็ดละเอียด	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,925.24	-	-	-	-	-	-	-	2,925.24	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
14	ยางหอยดอยค้อนกริด (JOINT SEALER)	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	45.00	-	-	-	-	-	-	-	45.00	สิบล้อคลดาด
15	เหล็กเสริม RB6 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	22,522.52	-	-	-	-	-	-	-	22,522.52	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ วงศ์โสม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไธสสุริย์ นิ่มทรัพย์กุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ วงศ์โสม)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน ซอยสุขุมวิท กม.ที่ 2 บ้านกล้วย คลองหอย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตพื้นที่ ปกติ ราคามูลค่าเงินบาท 33.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ			ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)			ค่าขนส่งต่อหน่วย			รวม	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ที่แหล่ง (บาท)	รถกล้อ	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ	+ลากพ่วง	รถกล้อ	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ	ค่าขนส่ง (บาท)	+ ค่าขนส่ง (บาท)	
16	เหล็กเสริม RB9 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	21,725.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,725.69	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
17	เหล็กเสริม RB12 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	22,890.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,890.88	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
18	เหล็กเสริม RB15 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	22,404.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,404.31	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
19	เหล็กเสริม RB19 (SR24)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	21,580.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,580.14	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
20	เหล็กเสริม DB12 (SD40)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	21,206.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,206.96	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
21	เหล็กเสริม DB16 (SD40)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	20,847.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,847.40	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
22	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	39.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.43	สืบราคาตลาด
23	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	อ.เมืองนครราชสีมา	28.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.77	สืบราคาตลาด
24	ทองผูกเหล็ก	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	87.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.25	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
25	กระดานชนวนย่อยปูนน้ำมัน 20 มม.	แผ่น	อ.เมืองนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สืบราคาตลาด
26	ไม้กระดาน	ลบ.ฟ.	อ.เมืองนครราชสีมา	657.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657.90	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
27	ไม้ค้ำ	ลบ.ฟ.	อ.เมืองนครราชสีมา	623.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.79	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567
28	ไม้ค้ำยันแบบ (Ø 4" x 4.00 ม.)	ตัน	อ.เมืองนครราชสีมา	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	สืบราคาตลาด
29	น้ำมันหัวโม่แบบ	ลิตร	อ.เมืองนครราชสีมา	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	สืบราคาตลาด
30	ตะปู	ก.ก.	อ.เมืองนครราชสีมา	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ

(นายพิรุณ วงศ์โรจน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไฉยยศ นันทวิมล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเต็มศักดิ์ อิ่มนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าขนส่ง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน ชอยศูนย์ทราเวิร์ด หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

อยู่ในท้องที่จังหวัด นครราชสีมา เขตแผนก ปกติ ราคานับเป็นโล่ 33.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	วัสดุ	หน่วย	แหล่งวัสดุ	ราคาวัสดุ ที่แหล่ง (บาท)	ระยะทางขนส่ง (ก.ม.)				ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)		รวม	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
					รถบรรทุก	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +ลากพ่วง	รถหกล้อ	รถสิบล้อ	รถสิบล้อ +ลากพ่วง			
31	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	299.07	-	-	-	-	-	-	299.07	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
32	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	429.91	-	-	-	-	-	-	429.91	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
33	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.50 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	579.44	-	-	-	-	-	-	579.44	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
34	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	682.24	-	-	-	-	-	-	682.24	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
35	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	1,196.26	-	-	-	-	-	-	1,196.26	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
36	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	1,850.47	-	-	-	-	-	-	1,850.47	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
37	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.20 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	2,878.50	-	-	-	-	-	-	2,878.50	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
38	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.50 ม. (นอภ. ชั้น 3)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	4,859.81	-	-	-	-	-	-	4,859.81	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
39	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" (ชั้น 8.5)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	191.59	-	-	-	-	-	-	191.59	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
40	ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" (ชั้น 8.5)	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	420.56	-	-	-	-	-	-	420.56	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
41	เหล็ก L 50x50x4 ม.ม.	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	490.00	-	-	-	-	-	-	490.00	ราคาพาณิชย์ จ.นม. ก.ค. 2567	
42	เหล็ก FLAT BAR 44x9 ม.ม.	ท่อน	อ.เมืองนครราชสีมา	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00	สืบราคาตลาด	
43	ผ้าขี้ริ้วกันแดด	ผา	อ.เมืองนครราชสีมา	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	สืบราคาตลาด	
44	METAL CAP	ชุด	อ.เมืองนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	สืบราคาตลาด	
45	แผ่นพลาสติก กว้าง 0.70 ม.	เมตร	อ.เมืองนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	สืบราคาตลาด	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรุณ วงศ์โงน)

(นายป๋วย วัฒนา)

(นายเพิ่มศักดิ์ อิมมอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานรื้อผิวลาดยางเดิม

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	=	5.00	ซ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานรื้อหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ : ผิว AC 5 ซ.ม.)	=	11.66	บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	=	0.05	ลบ.ม.
ส่วนขยาย = 0.05×1.70	=	0.085	ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ-ดินและตัก = 0.09×41.71)	=	3.55	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 1 ก.ม. = 0.085×11.55	=	0.98	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	16.19	บาท/ตร.ม.

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม


คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00	ซ.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = 0.15×1.70	=	0.255	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	400.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต = 0.15×400.00	=	60.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : หินผุ-ดินและตัก = 0.255×41.71)	=	10.64	บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 1 ก.ม. = 0.255×11.55	=	2.95	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	73.58	บาท/ตร.ม.

งานถางป่าชุดต่อ

ขนาดเบา			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	1.77	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	1.77	บาท/ตร.ม.
ขนาดกลาง			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	3.76	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	3.76	บาท/ตร.ม.
ขนาดหนัก			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	5.67	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	5.67	บาท/ตร.ม.


 (นายพิรุณ วงศ์สารโจน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายไศศรย์ นรินทร์วรกาล)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร


 (นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานดินถมคันทาง

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัก)	=	28.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	22.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	50.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 50.42×1.60	=	80.67	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง : บดทับ)	=	47.29	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	127.96	บาท/ลบ.ม.

งานวัสดุคัดเลือก

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัก)	=	35.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	22.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	57.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 57.42×1.60	=	91.87	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : บดทับ)	=	56.75	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	148.62	บาท/ลบ.ม.

งานลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัก)	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	56.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	96.42	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 96.42×1.60	=	154.27	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : บดทับ)	=	56.75	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	211.02	บาท/ลบ.ม.

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัก)	=	278.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	144.84	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	422.84	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 422.84×1.50	=	634.26	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทางหินคลุก : ผลสม)	=	25.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานพื้นทางหินคลุก : บดทับ)	=	89.66	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	749.06	บาท/ลบ.ม.

(นายพีรวัธ วงศ์สาโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไอศูรย์ นรินทรวิภาส)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

งานทนายรองใต้ผิวทางคอนกรีต			
ค่าวัสดุที่แหล่ง (รวมค่าตัก)	=	470.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	470.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 470.00×1.40	=	658.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ 75%)(งานดินคันทาง : บดทับ = 47.29×0.75	=	35.47	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	693.47	บาท/ลบ.ม.

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ			
ดินเดิม-ลูกรัง			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	11.24	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	11.24	บาท/ตร.ม.
หินคลุก			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	14.52	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	14.52	บาท/ตร.ม.
ผิว AC			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	11.66	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	11.66	บาท/ตร.ม.

ปูนทรายยาแนวท่อ ปริมาตร 1 ลบ.ม.			
ปูนซีเมนต์ 400 ก.ก. $\times 1.05 = 420.00 \times 2.27$	=	953.40	บาท/ลบ.ม.
ทราย 1.00 ลบ.ม. $\times 1.20 = 1.20 \times 470.00$	=	564.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ*	=	398.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	1,915.40	บาท/ลบ.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

คอนกรีต 1 : 3 : 5 ปริมาตร 1 ลบ.ม.			
ปูนซีเมนต์ 240 ก.ก. $\times 1.05 = 252.00 \times 2.27$	=	572.04	บาท/ลบ.ม.
ทราย 0.520 ลบ.ม. $\times 1.20 = 0.62 \times 470.00$	=	291.40	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต 0.870 ลบ.ม. $\times 1.15 = 1.00 \times 543.84$	=	543.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ*	=	398.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	1,805.28	บาท/ลบ.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

(นายพิรุณ วงศ์สาโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ อิมมอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

คอนกรีต ค.2 งานโครงสร้าง ปริมาตร 1 ลบ.ม.

(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม. เท่ากับ 240 กก./ตร.ซ.ม.)

ปูนซีเมนต์	320	กก.	x	1.05	=	336.00	x	2.27	=	762.72	บาท/ลบ.ม.
ทราย	0.596	ลบ.ม.	x	1.20	=	0.72	x	470.00	=	338.40	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	0.764	ลบ.ม.	x	1.15	=	0.88	x	543.84	=	478.58	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต	0.18	ลบ.ม.	x	1.00	=	0.18	x	10.20	=	1.84	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าคอนกรีต									=	1,581.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตโครงสร้าง*									=	436.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน									=	2,017.54	บาท/ลบ.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

คอนกรีต ค.2 งานผิวทาง ปริมาตร 1 ลบ.ม.

(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 ม. เท่ากับ 240 กก./ตร.ซ.ม.)

ปูนซีเมนต์	320	กก.	x	1.05	=	336.00	x	2.27	=	762.72	บาท/ลบ.ม.
ทราย	0.596	ลบ.ม.	x	1.20	=	0.72	x	470.00	=	338.40	บาท/ลบ.ม.
หินผสมคอนกรีต	0.764	ลบ.ม.	x	1.15	=	0.88	x	543.84	=	478.58	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต	0.18	ลบ.ม.	x	1.00	=	0.18	x	10.20	=	1.84	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าคอนกรีต									=	1,581.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าผสมคอนกรีต									=	205.72	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน									=	1,787.26	บาท/ลบ.ม.

งานไม้แบบทั่วไป

ไม้กระดาน	1	ลบ.ฟ.๗	ละ	657.90	บาท	=	657.90	บาท/ตร.ม.	
ไม้โครง	0.30	ลบ.ฟ.๗	ละ	623.79	บาท	=	187.14	บาท/ตร.ม.	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน	๗	ละ	200.00	บาท (ขนาด ๔" x 4.00 ม.)	=	60.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	ก.ก.๗	ละ	65.00	บาท	=	16.25	บาท/ตร.ม.	
ใช้งานได้ 4 ครั้ง คิด 25%						=	230.32	บาท/ตร.ม.	
น้ำมันทาผิวไม้แบบ	0.10	ลิตร	๗	ละ	60.00	บาท	=	6.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ*						=	121.00	บาท/ตร.ม.	
รวมค่างานต้นทุน						=	357.32	บาท/ตร.ม.	

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

(นายพิรุณ วงศ์ลาโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไศศรย์ นรินทร์วรกาล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

งานไม้แบบอย่างง่าย

ไม้กระบอก	1	ลบ.ฟ. ๗	ละ	657.90	=	657.90	บาท/ตร.ม.
ไม้เคร่า	0.30	ลบ.ฟ. ๗	ละ	623.79	=	187.14	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30	ตัน	๗	200.00 (ขนาด ๔" x 4.00 ม.)	=	60.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู	0.25	ก.ก. ๗	ละ	65.00	=	16.25	บาท/ตร.ม.
ใช้งานได้ 5 ครั้ง คิด 20%					=	184.26	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้แบบ	0.10	ลิตร	๗	60.00	=	6.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานไม้แบบ*					=	121.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน					=	311.26	บาท/ตร.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ค่าแรงงานตัด-ผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ม.ม.*					=	4,400.00	บาท/ตัน
ค่าแรงงานตัด-ผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ม.ม. ถึง 16 ม.ม.*					=	3,600.00	บาท/ตัน
ค่าแรงงานตัด-ผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 ม.ม. ขึ้นไป*					=	3,100.00	บาท/ตัน
เหล็ก RB6	0.222	ก.ก./ม.	= (22,522.52 + 4,400.00) / 1000		=	26.93	บาท/ก.ก.
เหล็ก RB9	0.499	ก.ก./ม.	= (21,725.69 + 4,400.00) / 1000		=	26.13	บาท/ก.ก.
เหล็ก RB12	0.888	ก.ก./ม.	= (22,890.88 + 3,600.00) / 1000		=	26.50	บาท/ก.ก.
เหล็ก RB15	1.390	ก.ก./ม.	= (22,404.31 + 3,600.00) / 1000		=	26.01	บาท/ก.ก.
เหล็ก RB19	2.230	ก.ก./ม.	= (21,580.14 + 3,100.00) / 1000		=	24.69	บาท/ก.ก.
เหล็ก DB12	0.888	ก.ก./ม.	= (21,206.96 + 3,600.00) / 1000		=	24.81	บาท/ก.ก.
เหล็ก DB16	1.580	ก.ก./ม.	= (20,847.40 + 3,600.00) / 1000		=	24.45	บาท/ก.ก.
ลวดผูกเหล็ก					=	87.25	บาท/ก.ก.
เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.10x0.30#					=	39.43	บาท/ตร.ม.
เหล็ก WIRE MESH 4 ม.ม. @ 0.20x0.20#					=	28.77	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงงานปู WIRE MESH*					=	5.00	บาท/ตร.ม.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

งานเหล็กรูปพรรณ

เหล็ก L 50x50x4.00 ม.ม.	3.06	ก.ก./ม.	ราคาต่อ 6 ม. = 490.00		=	26.69	บาท/ก.ก.
ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ*					=	10.00	บาท/ก.ก.
รวมค่างานต้นทุน					=	36.69	บาท/ก.ก.
เหล็ก FLAT BAR 44X9 ม.ม.	3.11	ก.ก./ม.	ราคาต่อ 6 ม. = 400.00		=	21.44	บาท/ก.ก.
ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ*					=	10.00	บาท/ก.ก.
รวมค่างานต้นทุน					=	31.44	บาท/ก.ก.

*(บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2560 กรมบัญชีกลาง)

(นายพีรธร วงศ์ลาโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไศศรย์ นรินทร์วรกาล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. เสริมเหล็ก BAR MESH (แบบ ทด.นม. 01-201,01-202)

คิดจากความกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 10.00 ม.	=	50.00	ตร.ม.
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5,000 ลบ.ม. ปริมาณงานทั้งโครงการ			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / 5,000	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,787.26 + 30.00	=	1,817.26	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 50.00 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต = 50.00 x 15 / 100	=	7.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 7.50 ลบ.ม. x 1,817.26	=	13,629.45	บาท
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะทางสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต			
ค่าเหล็กเสริม RB6 35.9 ก.ก. = 35.897 x 26.93	=	966.71	บาท
ค่าเหล็กเสริม RB9 83.98 ก.ก. = 83.98 x 26.13	=	2,194.44	บาท
ค่าลวดผูกเหล็ก 3.00 ก.ก. = 3.00 x 87.25	=	261.75	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง = 20.60 x 10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.26 x 50.00	=	613.00	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.68 x 50.00	=	484.00	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต = 30.00 x 50.00	=	1,500.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	19,855.35	บาท
ค่างานต้นทุน = 19,855.35 / 50.00	=	397.11	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	397.11	บาท/ตร.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30# (แบบ ทด.นม. 01-201,01-202)

คิดจากความกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 10.00 ม.	=	50.00	ตร.ม.
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5,000 ลบ.ม. ปริมาณงานทั้งโครงการ			
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000 / 5,000	=	30.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 1,787.26 + 30.00	=	1,817.26	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ 50.00 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต = 50.00 x 15 / 100	=	7.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 7.50 ลบ.ม. x 1,817.26	=	13,629.45	บาท
เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะทางสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต			
ค่าเหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x0.30# = 50.00 x 39.43	=	1,971.50	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก = 50.00 x 5.00	=	250.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง = 20.60 x 10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.26 x 50.00	=	613.00	บาท
ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.68 x 50.00	=	484.00	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต = 30.00 x 50.00	=	1,500.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	18,653.95	บาท
ค่างานต้นทุน = 18,653.95 / 50.00	=	373.08	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	373.08	บาท/ตร.ม.

(นายพิรุณ วงศ์ลาโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไอศูรย์ นรินทร์วรกาล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว				=	5.00	ม.
ค่าเหล็ก RB19	11.15 ก.ก.	@	24.69 บาท	=	275.29	บาท
METAL CAP+ทาสี+จาระบี	9 ชุด	@	- บาท	=	-	บาท
JOINT FILLER	0.50 ตร.ม	@	- บาท	=	-	บาท
JOINT SEALER	5.00 ลิตร	@	45.00 บาท	=	225.00	บาท
ค่าหยอดยาง	5.00 ม.	@	15.22 บาท	=	76.10	บาท
แผ่นพลาสติก	5.00 ม.	@	- บาท	=	-	บาท
ไม้แบบ	0.75 ตร.ม	@	311.26 บาท	=	233.44	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	809.83	บาท
ค่างานต้นทุน	=	809.83	/ 5.00	=	161.97	บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน				=	161.97	บาท/ม.

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว				=	5.00	ม.
ค่าเหล็ก RB19	11.15 ก.ก.	@	24.69 บาท	=	275.29	บาท
METAL CAP+ทาสี+จาระบี	9 ชุด	@	- บาท	=	-	บาท
JOINT SEALER	2.00 ลิตร	@	45.00 บาท	=	90.00	บาท
ค่าหยอดยาง	5.00 ม.	@	15.22 บาท	=	76.10	บาท
แผ่นพลาสติก	5.00 ม.	@	- บาท	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	441.39	บาท
ค่างานต้นทุน	=	441.39	/ 5.00	=	88.28	บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน				=	88.28	บาท/ม.

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว				=	10.00	ม.
ค่าเหล็ก DB12	8.44 ก.ก.	@	24.81 บาท	=	209.29	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00 ม.	@	24.12 บาท	=	241.20	บาท
JOINT SEALER	5.00 ลิตร	@	45.00 บาท	=	225.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	675.49	บาท
ค่างานต้นทุน	=	675.49	/ 10.00	=	67.55	บาท/ม.
รวมค่างานต้นทุน				=	67.55	บาท/ม.

(นายพิรุณ วงศ์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไศศรย์ นรินทร์วรกาล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

รอยต่อถนนคอนกรีตกับราง หรือ บ่อพัก (DUMMY JOINT)

คิดจากความยาว				=	10.00	ม.
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00 ม.	@	24.45 บาท	=	244.50	บาท
JOINT SEALER	4.00 ลิตร	@	45.00 บาท	=	180.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	424.50	บาท
คำนวณต้นทุน	=		424.50 / 10.00	=	42.45	บาท/ม.
รวมคำนวณต้นทุน				=	42.45	บาท/ม.

หมายเหตุ - ค่าขนส่ง และ ค่าดำเนินการ ใช้ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง เฉลี่ยราคาดังกล่าว 33.50 บาท
- ราคาที่ใช้อ้างอิงราคาจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และ สืบราคาตลาด

(นายพีรวัธ วงศ์ลาโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไศศรย์ นรินทร์วรกาล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

(นายเพิ่มศักดิ์ จิมนอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน